

## ◇当社の活動状況◇



### 【雪囲い設置ボランティアの実施】

当社は、国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所の「道路愛護団体」に登録されており、国道7号 当社前、花壇に植栽されている松の木剪定後に雪囲いの設置ボランティアを行いました。



### 【市道除排雪業務の紹介】

市道除排雪業務を請負い、市道（総延長約24.5km）の除排雪と雪捨て場の処理を行います。使用機械には除雪グレーダー・除雪ドーザー・歩道除雪機を使用し降雪状況により深夜1:00頃より出動し除雪作業にあたります。

◇除雪グレーダー◇



◇除雪ドーザー◇



## ◇現場紹介◇

工事名：金浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事 42027-K01  
工事場所：にかほ市金浦地内  
工事概要：物揚場整備

- 物揚場整備現場 -



◀ 現場の取組み ▶



スロープコンクリート施工時の凍害防止対策に硬化促進剤【フローリックAFP-2】を配合し使用しました！



裏込め材の施工時に自主的に現場密度試験を行い品質の確認を行いました！

### 『現場の状況』

12月末の進捗率が95%となっております。残り車止めの塗装作業終了後、完成となります。

### 『現場代理人より』

当初工程よりスロープ工が冬期のコンクリート打設となり、気温の低下に伴う品質への影響を考慮し硬化促進剤を配合したコンクリートの試験練りを行い使用しました。寒中コンクリートのような特別な配慮をした養生設備を必要としないで初期の凍害防止対策となり作業効率の向上と品質の確保となりました。



## ◇現場紹介◇

工事名：県単道路補修工事 27-G555-60  
工事場所：由利本荘市岩城内道川地内  
工事概要：道路整備

- 道路整備現場 -



◀ 現場の取組み ▶



NETIS登録-集塵装置付き路面切削機を使用し粉塵の抑制対策を行いました！



合材到着から荷降ろしの時間短縮のため専任の温度測定者の配置を行いました！

### 『現場の状況』

12月上旬で工事が終了し、年末に完成検査も終了しました。

### 『現場代理人より』

現場は岩城インターチェンジへの接続道路でもあり一般車両の他、大型車両の通行が多く交通規制時の安全対策には細心の注意を払いました。降雪前の完成に向け受注時より測量・設計照査段階から舗設までの期間が最短となるように工程及び現場管理に努めました。