

広報 *It's Osada Civil*

平成30年 10月発行（第40号）

発行：OSADA 長田建設株式会社 土木部

◇ 現場の紹介 ◇

新着情報

工事担当者より

OSADA

工事名：金浦漁港施設災害復旧工事 30災2号
工事場所：金浦漁港にかほ市金浦

NEW!

本工事は金浦漁港沖防波堤の施設災害の復旧を行う工事で、現在消波ブロック(50t型)の製作を行っています。ブロックが50tとかなり重量物であり転置作業前には吊り金具の総点検を徹底し日常管理の不備による重大事故の防止に努めています。



工事名：金浦漁港水産物供給基盤機能保全工事 42030-K01
工事場所：金浦漁港にかほ市金浦

NEW!

10月末現在、南防波堤上部工の撤去工・型枠組立作業と防暑防風施設の屋根柱補修作業を進めております。施工箇所が点在している為、各作業場所での第三者への立入防止措置など安全管理に留意しています。又、現場事務所前にインフォメーション掲示板を設置し工事のお知らせなど地域の方々に発信を行っています。



工事名：象潟大道地区道路改良工事
工事場所：にかほ市象潟町関字大道地内

日本海沿岸東北自動車道～遊佐象潟道路

工事名：市の沢川橋下部工工事
工事場所：にかほ市象潟町西中野沢地内

10月19日で完成工期を向えております。路体盛土などの土工作業ではICT建設機械による施工を行い、実際に丁張の設置や補助作業員の不要などの他、バックホウのアシスト機能の操作性や施工精度を目の当たりにし、オペレーターさんからも生産性の向上を実感したとの声が上がっております。



今月26日に第1回中間技術検査が終了し今後P1橋脚の床掘り、P2橋脚の足場・鉄筋組立作業を進めていきます。各作業工程の進捗と並行し墜落・転落のリスクが高くなる工事であり、日々の安全活動や安全訓練を活用し作業従事者全員で事故防止に向けた活動に努めています。

