

広報 *It's Osada Civil*

平成28年9月発行（第15号）
発行：OSADA 長田建設株式会社
土木部



◇ 当社の活動状況 ◇

『第37回秋田県優良工事表彰・特別表彰受賞』



工事名：金浦漁港水産物供給基盤機能保全工事 27-42027-K01
工事箇所：にかほ市金浦

漁業関係者との良好なコミュニケーションにより漁業活動に支障なく工事を完成させたことや、現場の創意工夫により完成後の漁港施設の維持管理コストの低減に努めた事などが評価され受賞となりました。

また、今回で受賞回数から9回目となり、重ねて特別表彰も受賞しました。

『道路ふれあい月間 / 清掃ボランティア活動の実施』



8月は帰省される方など県内外からの多くの道路利用者が増加します。お盆を前に国道7号の道路清掃活動を行いました。



現場紹介

小砂川現場

工事名：秋田県(小砂川漁場)水産環境整備工事
工事場所：にかほ市象潟町小砂川 28-33528-K01
工事概要：漁場整備

『現場の状況』

今月上旬よりブロック据付作業を行います。据付個数は172個です。



《 現場の取組み 》



『現場代理人より』

1日約30個の運搬据付作業を行い、据付完了が今月中旬予定です。金浦漁港から小砂川現場までの航行時間が約4時間かかる為、当日の気象海象状況を十分調査し作業可能かの判断を行い船舶事故防止に努めます。



GPSの利用！

GPSを利用し座標管理による確実な据付を行います。



デジタル風速計！

作業中止判断基準に利用しています。

現場紹介

本田仲現場

工事名：地方道路交付金工事(改築) 27-HF17-20
工事場所：由利本荘市本田仲町
工事概要：道路改築

『現場の状況』

来月の完成工期に向け、8月末での進捗率が90%となっております。



《 現場の取組み 》



『現場代理人より』

今年3月より施工をしてきましたが残り表層工を行い現場作業は終了となります。現場は民家や現道に隣接していましたが、地域の方々のご協力のもと工事期間中のトラブルもなく作業を進められてくれました。



施工講習の実施！

自然土舗装施工前に専門講師による技術講習を受け施工不良の防止に努めました。



BDF燃料車！

CO2削減対策にBDF燃料使用車両を利用しています。